

Reconstructie Kasteellaan en Burgemeester Van de Broekstraat in Haelen

Uit eerdere weginspecties is naar voren gekomen dat de verhardingen van de Kasteellaan en Burgemeester Van de Broekstraat in Haelen aan groot onderhoud toe zijn. Op maandag 30 september jl. is de firma Bloem Infra BV gestart met werkzaamheden. Die zullen eindigen begin februari 2025.

Wat laat de Gemeente Leudal doen?

Verhardingen: alle bestratingen worden vernieuwd en het asfalt wordt vervangen door een verharding van straatbakstenen. Tevens wordt er een wandelpad met Graustabiël (gebonden half-verharding) langs de Haelense beek aangelegd.

Rioleringen: de hoofdriolering is van dusdanige kwaliteit dat deze niet vervangen wordt. De huisaansluiting worden vanaf het hoofdriool tot de perceelsgrens vervangen. Verder worden alle kolken (regenwaterputjes) van het hoofdriool afgekoppeld en het regenwater wordt naar de vijver geleid.

Afkoppelen: afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg of onder het trottoir. Zo ook in de Kasteellaan en Burg. Van de Broekstraat. In het gemengd stelsel wordt zowel hemelwater als afvalwater opgevangen en afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we het relatief schoon regenwater niet meer naar de zuiveringsinstallaties.

Groen op het eiland in de vijver: dat wordt vervangen en er worden diverse vaste plantenborders in de omgeving aangelegd.

